



INNENAUSBAU



Doppelbodensanierung

Belagssanierung



Neuerlegung von Doppelböden

Ganz nach Ihren individuellen Wünschen führen wir die Lieferung und fachgerechte Montage von Doppelböden aus. Die unterschiedlichsten Anwendungszwecke für Büros, Elektro- und Serverräume oder als Schaltwartenböden sind für uns Tagesgeschäft.

Vor-Ort-Sanierung von Doppelböden

Altbeläge auf vorhandenen Doppelbodenplatten werden aufgenommen, indem die Beläge maschinell abgeschält werden. Die abgeschälten Doppelbodenplatten werden anschließend mit neuen Belagsstanzlingen maschinell appliziert und anschließend montiert. Alternativ kann eine SL-Fliese statt einer Neupplikation ausgelegt werden.

Sanierung von Bodenbelägen

Wir führen nicht nur die Doppelbodensanierung, sondern auch die Erneuerung von textilen und elastischen Bodenbelägen auf Estrich aus.

„Eine Montagegruppe kann eine Bürofläche von ca. 60 bis 70 m² über Nacht bei voller Möblierung fertigstellen.“

Kundenzufriedenheit als Maßstab

Als kompetenter Ansprechpartner beraten wir Sie umfassend und setzen Ihre Projekte termingerecht um. Freundlichkeit, Pünktlichkeit und Sauberkeit – diese Attribute kennzeichnen uns. Die Kundenzufriedenheit ist der Maßstab unserer Arbeit.

„Sowohl die Doppelbodensanierung als auch eine Belagssanierung bieten wir Ihnen bei voller Möblierung an.“



Sanierung im Bestand bei voller Möblierung

Sowohl die Doppelbodensanierung als auch eine Belagssanierung bieten wir Ihnen bei voller Möblierung an. In der Ausführung werden die Möbel, wenn erforderlich, sorgfältig demontiert und nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten wieder am Ursprungsplatz aufgestellt. Notwendige Malerarbeiten können dabei gleich von uns miterledigt werden.

Kabelmanagement

Im Zuge der Sanierung bei voller Möblierung werden die Elektro-, Telefon- und Computerverkabelung der Büroarbeitsplätze getrennt und nach Abschluss der Arbeiten wieder ordnungsgemäß verbunden.

Sanierung und Neuverlegung über Nacht

Sind Umbaumaßnahmen im laufenden Bürobetrieb vorgesehen, so empfehlen wir Ihnen die Erledigung der Sanierungsarbeiten über Nacht. Eine Montagegruppe kann eine Bürofläche von ca. 60 bis 70 m² über Nacht bei voller Möblierung fertigstellen. Die Mitarbeiter können am nächsten Morgen ohne Einschränkungen an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.



G+H Innenausbau GmbH
Abteilung Systemboden
Verkaufsbüro Hamburg
Bredowstraße 10 • 22113 Hamburg

G+H Innenausbau GmbH
Abteilung Systemboden
Verkaufsbüro Duisburg
Waterkampstraße 15 • 47169 Duisburg



G+H Innenausbau GmbH
Abteilung Systemboden
Monzapark Süd • Monzastraße 4e • 63225 Langen
Tel. 06103/4 59 05 - 21 • Fax: 06103/4 59 05 - 29

Die Angaben dieser Druckschrift erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem derzeitigen Stand der technischen Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Gewährleitungen nur aufgrund von Einzelverträgen bei Ausführung durch G+H Innenausbau.